






Стандартные планировки	Тип	Размеры блок-контейнера				
	Внутренняя отделка					
	<b>ЭКОНОМ БК-1 ДВП</b>	<b>70 000 рублей АКЦИЯ!!! 5,9x2,3x2,2м</b>				
	<b>БК-1</b>	<b>6x2,4</b>	<b>7x2,4</b>	<b>8x2,4</b>	<b>9x2,4</b>	<b>12x2,4</b>
	ДВП 3,2 мм	75 000	84 000	113 000	123 000	148 000
	ДСП 16 мм	80 000	89 750	120 250	131 000	158 000
	OSB 9 мм	84 000	94 350	126 050	137 400	166 000
	Вагонка хвойная	85 000	95 500	127 500	139 000	168 000
	Вагонка ПВХ	79 000	88 600	118 800	129 400	175 200
	ЛДСП 16 мм	90 000	101 250	134 750	147 000	178 000
	<b>БК-2</b>	<b>6x2,4</b>	<b>7x2,4</b>	<b>8x2,4</b>	<b>9x2,4</b>	<b>12x2,4</b>
	ДВП 3,2 мм	78 500	87 500	116 500	126 500	151 500
	ДСП 16 мм	84 500	94 250	124 750	135 500	162 500
	OSB 9 мм	89 000	99 350	131 050	142 400	161 000
	Вагонка хвойная	90 000	100 500	132 500	143 000	163 000
	Вагонка ПВХ	83 000	92 600	122 800	133 400	169 200
	ЛДСП 16 мм	96 000	107 250	140 750	151 000	184 000
		<b>БК-3</b>	<b>6x2,4</b>	<b>7x2,4</b>	<b>8x2,4</b>	<b>9x2,4</b>
ДВП 3,2 мм		81 000	90 000	119 000	129 000	154 000
ДСП 16 мм		87 000	96 750	126 250	138 000	165 000
OSB 9 мм		91 500	101 850	133 550	144 900	173 500
Вагонка хвойная		92 500	103 000	135 000	146 500	175 500
Вагонка ПВХ		85 500	95 100	125 300	135 900	181 700
ЛДСП 16 мм		98 500	109 750	143 250	155 500	186 500
		<b>БК-4</b>	<b>6x2,4</b>	<b>7x2,4</b>	<b>8x2,4</b>	<b>9x2,4</b>
	ДВП 3,2 мм	84 500	93 500	122 500	132 500	157 500
	ДСП 16 мм	91 500	101 250	131 750	142 500	169 500
	OSB 9 мм	96 500	106 850	138 550	149 900	178 500
	Вагонка хвойная	97 500	108 000	140 000	151 500	180 500
	Вагонка ПВХ	89 500	99 100	129 300	139 900	185 700
	ЛДСП 16 мм	104 500	115 750	149 250	161 500	192 500
		<b>ПО-1</b>	<b>1,5x1,5</b>	<b>2x2</b>	<b>2,5x2,4</b>	<b>3x2,4</b>
ДВП 3,2 мм		53 000	57 000	61 000	65 000	71 000
ДСП 16 мм		57 000	59 500	64 000	70 000	76 000
OSB 9 мм		59 000	62 000	67 000	74 000	80 000
Вагонка хвойная		60 000	63 000	63 000	75 000	81 000
Вагонка ПВХ		56 500	58 500	46 000	69 000	75 000
ЛДСП 16 мм		62 000	66 000	71 000	78 000	86 000

## Спецификация блок-контейнера

п/п	Наименование	Материал, размеры
1	Несущий каркас блок – контейнера	Сварной, металлический, окрашен грунт-эмалью 3в1. Габаритные размеры: длина от 1,5 –до 12 м; ширина 2,4 м; высота от 2,43-2,47 м.
2	Нижняя обвязка, верхняя обвязка угловые стойки	Гнутый швеллер 100мм, (или 120 мм, по желанию). Угол гнутый, усиленный 90х140мм.
3	Кровля блок - контейнера	Плоская, сварная из листа 0,8 - 1,2мм, загрунтована, окрашена ГФ-021.
4	<b>Дно блок – контейнера</b>	<b>Доска 20-ка естественной влажности.</b>
5	Каркас	Деревянный: Пояса, стойки-доска 40х80; естественной влажности, Лаги пола и потолка (с шагом 600 мм)-доска 40х100мм, естественной влажности.
6	Ветрозащита, пароизоляция	Пленка ПВД.
7	Утеплитель	«Кнауф» 044, рулонный, по наружным плоскостям (пол, стены, потолок), толщина утеплителя -50мм.
8	Наружная отделка	Профнастил С-8 (0,4мм), оцинкованный.
9	Внутренняя отделка стен, потолка	Соответственно внутренней отделке по прайс-листу.
10	Перегородки	Каркасные не утеплены (доска 40х50 мм, естественной влажности)
11	Пол	Доска 20 мм. ДСП 16мм.
12	Отделка пола	Отсутствует (в базовую стоимость не входит).
13	Окно(а)	деревянное 800х1000 мм, двойное остекление, поворотное. Защита окна отсутствует.
14	Дверь входная	Дверь ДВП 0,86х2,0м обита х/к оцинкованным листом с нажимной ручкой и врезным цилиндрическим замком.
15	Двери внутренние	Если предусмотрена планировкой ДВП 0,86х2,0 м, с ручкой.
16	Электрооборудование	Отсутствует (в базовую стоимость не входит).
17	Сантехника	Отсутствует (в базовую стоимость не входит).
18	Вентиляция	Естественная через двери и окна.
19	Отопление	Отсутствует (в базовую стоимость не входит).

*Подробности по комплектации, перепланировки, а также сборки модульных зданий на основе блок контейнеров.*

*Вы можете уточнить у наших менеджеров.*

*Предоставляем доставку на объект заказчика, стоимость рассчитывается индивидуально.*

### Дополнительная комплектация

Перегородка ДВП 3,2мм	шт	4 000	Утеп. до 100мм (рул), до 50мм (пл)	м <sup>2</sup>	100/120
Перегородка ДСП 16мм	шт	5 000	Решётка металлическая	шт	3 500
Перегородка вагонка хвойная/OSB	шт	5 500	Ставни металлические	шт	5 500
Перегородка вагонка ПВХ	шт	4 500	Электрика Евро	шт	8 500
Перегородка панели ЛДСП	шт	6 500	Конвектор 1,5 кв	шт	4 000
Доп. деревянное окно	шт	3 000	Душевая	шт	9 000
Доп. окно ПВХ	шт	6 000	Умывальник/унитаз	шт	7 500
Доп. дверь ДВП входная	шт	4 000	Дно профнастил	м <sup>2</sup>	250
Дверь стальная с врезным замком	шт	7 500	Линолеум ТЗИ	м <sup>2</sup>	500
Профлист полимер	м <sup>2</sup>	250	Половая доска 27мм	м <sup>2</sup>	600